
Baugruppenträger für 14 ISDN-Endgeräteeinschübe NTBA

- Spezifikation und Eigenschaften
- Beschreibung
- Lieferumfang
- Zubehör

Spezifikation und Eigenschaften

19-Zoll(482.6 mm)-Baugruppenträger zur Aufnahme von 14 Endgeräten NTBA.
Für Einschub-NTBA´s mit Fernspeisung.
Komplettverdrahtung zum A0 möglich.
Saubere, übersichtliche Verkabelung.
Auch für DSL geeignet: Splitteranbau möglich.
Kurze Amortisationszeit im Vergleich zu Leihgeräten.



Beschreibung

19 Zoll-Baugruppenträger zur Aufnahme von NTBA´s (über Adapterblech auch für Splitter)
(Telekomabschluß bei Standard-Standleitung D64S(2) sowie für alle ISDN-Anschlußarten.

Für NTBA´s bei ISDN-Anschlüssen mit Fernspeisung.

Komplettverdrahtung der 14 Einbauplätze zum A0 (Telekomverteiler) bei Erstinstallation möglich.

Leichte Montage bzw. Demontage der NTBA´s bei der Neuinstallation bzw. im Störfall.

Preiswerte Ausführung; Amortisation innerhalb eines Jahres im Vergleich zu Leihgeräten.

Saubere Verkabelung im Zusammenhang mit 19-Zoll-Einbaurahmen für Schnittstellenwandler (z. B. Go2-D64S; www.xnet2000.de).


Adapterplatten zum Einbau von verschiedenen Splitter-Bauformen sind ab Lager lieferbar.


Selbstverständlich nehmen wir jede von uns gefertigte Elektronik bei für uns kostenloser Anlieferung zum Recycling zurück und garantieren eine ordnungsgemäße Entsorgung nach den gesetzlichen Vorschriften.

Wir liefern komplett inklusiv der Patchkabel für Uk0 und dem notwendigen Montagematerial zum Befestigen des Baugruppenträgers im Schrank.

Als Systemzubehör liefern wir NTBA-Einschübe sowie Leerfrontplatten zum Schließen der Lücken bei nicht vollbestücktem Rahmen ab Lager.

Lieferung ohne NTBA bzw. Splitter, bitte im Bedarfsfall gesondert bestellen.







Mischbestückung mit NTBA und Splitter



Bestückung mit NTBA




Klemmenbetätigung mittels Schraubendreher
Mit der Klinge auf die Feder drücken.


Zurück zum Seitenanfang Baugruppenträger für 14 NTBA

Lieferumfang

Der NTBA-Baugruppenträger wird komplett mit allen Befestigungsteilen montiert geliefert.
Zusätzlich finden Sie in der Verpackung:
-14 Anschlußkabel für die NTBA-Einschübe
-Befestigungssatz zur Montage des Rahmens im 19"-Schrank.
Der Befestigungssatz besteht aus
-4 Linsenkopfschrauben M6x16
-4 Schraubenrosetten
-4 Käfigmuttern M6



Baugruppenträger,
Lieferung ohne Blindplatte



Zubehör im Lieferumfang

Bestückung der NT`s

Der Baugruppenträger ist frontseitig mit NTBA-Einschüben zu bestücken. Die notwendigen Gewindestreifen sind werksseitig bereits montiert.
Es können bis zu 14 NTBA-Einschübe montiert werden.
Ein Anbau von Splittern ist ebenfalls möglich.
Entsprechend der Anzahl der Splitter verringert sich die Anzahl der Steckplätze für die NTBA-Einschübe.

Baugruppenträger für 14 ISDN-Endgeräteeinschübe NTBA	**Art. Nr. 075 000 0**

Zurück zum Seitenanfang Baugruppenträger für 14 NTBA

Zubehör

Blindfrontplatte 3HE 6TE	**Art. Nr. 002 006 0 M**
Halsschrauben, VPE 10 Stück	**Art. Nr. 9000125-10**
Rändelschrauben, VPE 10 Stück	**Art. Nr. 9000343A-10**
Splitter Montageblech incl. Schrauben	**Art. Nr. 075 010 0**
Zubehör zum NTBA-Baugruppenträger	**Art. Nr. 003 003 0**
Befestigungssatz für Schrankmontage	**Art. Nr. 003 001 0**
DSL-Splitter, gebraucht, aus Rückläufern	**Art. Nr. 9 159 B1**
Einschub-NTBA 4B3T Bautiefe 100	**Art. Nr. 9 159 B4**
Einschub-NTBA 2B1Q Bautiefe 100	**Art. Nr. 9 159 B7**



Montageblech für DSL-Splitter

mit montiertem Splitter



Einschub-NTBA

Zur Seite Nützliches Zubehör

Unser besonderer Service bei umfangreichen Installationen:
Wir beipacken von Ihnen bereitgestelltes Zubehör und versenden direkt zum Installationsort oder zum Carrier.

Zurück zum Seitenanfang Baugruppenträger für 14 NTBA